

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO  
DELLE STRUTTURE ESISTENTI"

CUP F87E14000210001- CIG 63514251B8 n. gara 6127763

**FAQ Linea 1.1. – 16.09.2015 – Precisazioni Progetto Esecutivo**

**Quesito 1:**

in riferimento alla procedura controllando le planimetrie antincendio (stato di fatto e di progetto) siamo a richiedere delucidazioni su quanto segue:

1. Voce 51.1.IN6.05.B: manca diametro delle tubazioni/raccorderia in PEHD PE100;
2. Voci 53.1.IH2.05.G e 53.1.IH2.11.G: tubazioni in acciaio nero/zincato: non sono desumibili le quantità dagli elaborati grafici, quindi non si capisce a cosa si riferiscano (presumibilmente antincendio ?);
3. Se quanto al punto precedente sia effettivamente relativo al collegamento antincendio delle nuove manichette UNI 45, manca il tubo da 1"1/2 e la voce della derivazione delle nuove linee da condotte esistenti;
4. Manca la voce relativa alla f.p.o. degli estintori;
5. Relativamente alle voci dell'impianto di estrazione (si presuppone dei bagni viste le portate) non abbiamo disegno e quindi le quantità non sono verificabili);
6. Voci 69.1.QX1.10 e 69.1.QX1.15.A: quantità non desumibili dagli elaborati grafici;
7. Voce ED.03.04: spostamento di ventilconvettore per realizzazione porta: manca elaborato grafico, quindi non si capisce quanti metri di tubo per lo spostamento del fan-coil;

Risposta

1. il diametro è DN 25 come da descrizione del prezzario regionale FVG 2013;
2. voce 53.1.IH2.05.G : fa parte delle opere meccaniche ed in particolare dell'impianto di condizionamento della palazzina uffici, come da descrizione nel CME e come riportato nelle tavole E1 IM U 01 ed E1 IM U 03;
3. voce 53.1.IH2.11.G : si riferisce all'impianto antincendio come indicato nella descrizione della voce del CME e come desumibile ad es. dalla tavola E1 EA A 04;
4. relativamente alla voce 53.1.IH2.11.G, dette tubazioni sono quelle di alimentazione degli idranti UNI45. la raccorderia è compresa nella voce di elenco prezzi;
5. gli estintori non sono inclusi nell'appalto;
6. non sono indicati i codici di interesse. nel caso ci si riferisca agli estrattori dei bagni, il riferimento è la tavola E1 IM U02;
7. le quantità sono desumibili dagli elaborati grafici quali ad esempio la tavola E1 AI A07 ed inoltre sono indicate separatamente nella lista delle lavorazioni fornitura EL. E1 GG LL 00 E NEL CME.
8. come evidenziato nella TAV. E1 EA A04, ed in particolare dove è riportato il "part. i", è prevista l'apertura di una porta nella parete. attualmente vi è un fan coil da spostare sul primo tratto libero sulla stessa parete o su quella adiacente. tale spostamento è comunque di modesta entità.